

郑州市中原区城市废弃物处置中心环
卫中转站土建维修改造项目（一标段
）

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

郑州市中原区城市废弃物处置中心
环卫中转站土建维修改造项目（一
标段）

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:中转站、管理间2及管理间3室内地面 2. 拆除做法:20厚大理石(600*600), 稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	124.95			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位:中转站、管理间2及管理间3室内所有内墙面 2. 拆除做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 5. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 6. 4`5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 7. 5`7厚300*300面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	361.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:管理间2及管理间3室内铝合金吊顶 2. 拆除做法:配套金属龙骨 3. 铝合金方(矩)形板 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	40.8			
4	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位:单体外墙陶瓷面砖 2. 拆除做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 9厚2:1.5水泥石灰砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 6. 配套专用胶粘剂粘结 7. 5~7厚外墙面砖,填缝剂填缝 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	335.71			
5	011607001002	屋面拆除	1. 拆除部位:坡屋面 2. 拆除做法:玻纤胎沥青瓦 3. 35厚C20细石混凝土持订层,内配直径4双向间距100钢筋网 4. 4+4厚聚酯毡胎体SBS防水卷材一道,遇墙上翻 250mm (另列清单) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 50厚XPS聚苯乙烯挤塑板(B1级32kg/m3) 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	254.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011607002002	防水层拆除	1. 拆除部位:坡屋面 2. 拆除做法:4+4厚聚酯毡胎体SBS防水卷材一道,遇墙上翻 250mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	259.18			
7	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除部位:断桥铝门窗 2. 窗代号及洞口尺寸:1.8*1.5m, 2*1.5m, 2.1*1.2m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	5			
8	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除部位:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	2			
9	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除部位:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:1.5*2.1m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	1			
10	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除部位:卷帘门 2. 门代号及洞口尺寸:3.5*3.6m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除部位:门前水泥广场 2. 拆除做法:50厚1:2水泥砂浆 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 540厚素土 6. 弃土运距:自行考虑 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	551.75			
12	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除部位:中转站距后墙2米范围内硬化 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 290厚素土 6. 弃土运距:自行考虑 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	45.6			
13	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除部位:中转站基坑地面 2. 拆除做法:20厚大理石(600*600), 稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	22.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
14	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除部位: 中转站基坑墙面 2. 拆除做法: 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 5. 素水泥浆一道 (用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 6. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 粘结层 7. 5~7厚面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 8. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	51.12			
15	010103002001	垃圾清运	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 包含装车运输 3. 运距: 自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	241.76			
		分部小计						
		新建						
1	011102001001	石材楼地面	1. 部位: 中转站、管理间2及管理间3室内地面 2. 做法: 20厚大理石 (600*600), 稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 8. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	124.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	1. 部位:中转站、管理间2及管理间3室内所有内墙面 2. 做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 5. 素水泥浆一道 (用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 6. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 粘结层 7. 5~7厚300*300面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	361.26			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:管理间2及管理间3室内铝合金吊顶 2. 做法:配套金属龙骨 3. 铝合金方(矩)形板 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	40.8			
4	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位:中转站顶棚 2. 做法:清理抹灰基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	214.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011204003002	块料墙面	1. 部位:单体外墙 (距地0.9米以下200*300陶瓷面砖, 0.9米以上100*200陶瓷面砖) 2. 做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 9厚2:1.5水泥石灰砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 6. 配套专用胶粘剂粘结 7. 5~7厚外墙面砖,填缝剂填缝 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	335.71			
6	011001001003	保温隔热屋面	1. 部位:坡屋面 2. 做法:玻纤胎沥青瓦 3. 35厚C20细石混凝土持订层,内配直径4双向间距100钢筋网 4. 4+4厚聚酯毡胎体SBS防水卷材一道,遇墙上翻 250mm (含防水附加层) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 50厚XPS聚苯乙烯挤塑板(B1级32kg/m3) 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	254.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 部位:中原区常庄垃圾中转站 2. 类型:90系列隔热断桥铝合金窗（含纱扇） 3. 窗代号及洞口尺寸:1.8*1.5m, 2*1.5m, 2.1*1.2m 4. 框、扇材质:隔热断桥铝合金 5. 玻璃品种、厚度:镀膜中空玻璃玻璃(6+9A+6) 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	13.92			
8	010802003001	钢质防火门	1. 部位:中原区常庄垃圾中转站 2. 类型:钢制防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m, 1.5*2.1m 4. 含门锁及五金配件等 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.35			
9	010803001001	金属卷帘(闸) 门	1. 部位:中原区常庄垃圾中转站 2. 类型:成品卷帘门 3. 门代号及洞口尺寸:3.5*3.6m 4. 彩钢板卷帘门, 含门锁电动装置 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	011102001002	石材楼地面	1. 部位:中转站基坑地面 2. 做法:20厚大理石(600*600), 稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	22.08			
11	011204003003	块料墙面	1. 部位:中转站基坑墙面 2. 做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 5. 素水泥浆一道 (用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 6. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 粘结层 7. 5~7厚300*300面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	51.12			
		分部小计						
		硬化铺装						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:门前广场 2. 做法:250厚C25混凝土面层 3. 路面纵横向伸缩缝间距6米,缝宽30mm,缝深为板厚的1/4,缝内填沥青类材料,底部铺油粘两层,纵向长约20米左右或与不同构筑物衔接时须做胀缝 4. 150厚级配砂石 5. 300厚级3:7灰土 6. 路基碾压,压实度≥93% 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	551.75			
2	010507002001	室外地坪	1. 部位:中转站距后墙2米范围内 2. 做法:20厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚级3:7灰土 5. 路基碾压,压实度≥93% 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	45.6			
		分部小计						
		挡土墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:H=1.2m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	75.24			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖方利用 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	28.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010103002002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	46.74			
4	010403004001	石挡土墙	1. 部位: 中转站距后墙2米处 2. 做法: 毛石MU30, 水泥砂浆M5砌筑, 1:2水泥砂浆勾石缝, 200厚砂砾土或碎石拌土夯实 3. 做法参12YJ9-1-115-A型 (H=1.2米, h=1.8米, B=0.7米, b=0.4米) 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	41.38			
		分部小计						
		花池						
1	050307016001	花池	1. 部位: 花池 2. 做法: 现浇C20混凝土压顶 (含模板) 3. MU7.5砖M5.0水泥砂浆砌筑 4. 花池池壁M7.5水泥砂浆20mm厚抹灰 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	21.39			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	项	1			
2	011701006001	脚手架	1. 装饰脚手架 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 中原区常庄垃圾中转站-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 中原区常庄垃圾中转站-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-土建

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 中原区常庄垃圾中转站-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-绿化

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-绿化

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-绿化

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-绿化

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 中原区常庄垃圾中转站-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	48			
2	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	48			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL01 2. 型号:JXF 3. 规格:长x高x深=600x600x150 4. 安装方式:挂墙安装, 安装高度1.5m 5. 含接线端子 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL02 2. 型号:PZ30 3. 规格:长x高x深=400x300x120 4. 安装方式:挂墙安装, 安装高度1.5m 5. 含接线端子 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	1			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	100			
8	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	64.24			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	12.47			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	15.05			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP-Cat5E-4P 3. 敷设方式:穿管 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	11.02			
12	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	203.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-电气 标段：中原区常庄垃圾中转站 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	40.99			
14	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-6 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	48.75			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:金属卤化物灯 2. 规格:~220V 1x150W 3. 安装方式:吊装,安装高度现场定 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	8			
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:~220V 2x30W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	4			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:~220V 10A 3. 安装方式:安装高度1.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:~220V 10A 3. 安装方式:安装高度1.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	1			
19	030404035001	插座	1. 名称:单相普通暗插座(安全型) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:安装高度0.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	4			
20	030502012001	信息插座	1. 名称:电话/网络插座 2. 专业公司选型 3. 安装方式:安装高度0.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	12			
22	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	7			
23	030411006003	接线盒	1. 名称:电话/网络插座接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-电气

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg			
2	01530131	封铅含铅	65%锡35%	kg			
3	13010235	沥青清漆		kg			
4	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm ²	m			
5	28030639	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm ²	m			
6	28031221	铜芯橡皮绝缘电线	BX-2.5mm ²	m			
7	29060125	钢管保护管	Φ 40*400	根			
8	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套			
9	29090211	铜接线端子	20A	个			
10	34110103	电		kW·h			
11	34110117	水		m ³			
12	01130301-1	镀锌扁钢	综合	kg			
13	17010131@1	SC50		m			
14	25000001@2	金属卤化物灯	~220V 1x150W	套			
15	25000001@3	双管荧光灯	~220V 2x30W	套			
16	26010101@2	双联单控暗开关	~220V 10A	只			
17	26010101@3	三联单控暗开关	~220V 10A	只			
18	26410166@1	电话/网络插座	双口	个			
19	26410171@1	单相普通暗插座（安全型）	~250V 10A	套			
20	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m			
21	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m			
22	28031431@3	绝缘电线	BV-6	m			
23	28031437@1	UTP-Cat5E-4P		m			
24	28110000@1	电力电缆	WDZ-YJY-5x16	m			
25	29060143@1	刚性阻燃管	PVC16	m			
26	29060143@2	刚性阻燃管	PVC20	m			
27	29060143@3	刚性阻燃管	PVC32	m			
28	29110115@1	总等电位端子箱		个			
29	29110207@1	接线盒	开关(插座)盒	个			
30	29110207@2	接线盒	灯具接线盒	个			
31	29110207@3	电话/网络插座接线盒	暗装	个			
32	补充设备001@1	配电箱AL01	JXF, 长x高x深=600x600x150	台			
33	补充设备001@2	配电箱AL02	PZ30, 长x高x深=400x300x120	台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-电气

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 中原区常庄垃圾中转站-电气

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌扁钢 综合	kg					
2	SC50	m					
3	金属卤化物灯 ~220V 1x150W	套					
4	双管荧光灯 ~220V 2x30W	套					
5	双联单相暗开关 ~220V 10A	只					
6	三联单相暗开关 ~220V 10A	只					
7	电话/网络插座 双口	个					
8	单相普通暗插座（安全型） ~250V 10A	套					
9	绝缘电线 BV-2.5	m					
10	绝缘电线 BV-4	m					
11	绝缘电线 BV-6	m					
12	UTP-Cat5E-4P	m					
13	电力电缆 WDZ-YJY-5x16	m					
14	刚性阻燃管 PVC16	m					
15	刚性阻燃管 PVC20	m					
16	刚性阻燃管 PVC32	m					
17	总等电位端子箱	个					
18	接线盒 开关(插座)盒	个					
19	接线盒 灯具接线盒	个					
20	电话/网络插座接线盒 暗装	个					
21	配电箱AL01 JXF, 长x高x深=600x600x150	台					
22	配电箱AL02 PZ30, 长x高x深=400x300x120	台					
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水 标段：中原区常庄垃圾中转站 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:有效容积6立方米参照图集12YS8HFRP(LWQ)-3A 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	座	1			
		分部小计						
		给水						
1	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:De63 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含配套阀门 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	1			
2	040504001003	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	座	1			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管, S4系列, De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	2.07			
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水 标段：中原区常庄垃圾中转站 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	6.58			
6	010103001003	回填方	1. 填方来源、运距:原土 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	5.06			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.3			
		分部小计						
		灭火器						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3型 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	具	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 中原区常庄垃圾中转站-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中原区常庄垃圾中转站-给排水

标段：中原区常庄垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 中原区常庄垃圾中转站-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]